

Количествено-стойностна сметка (КСС) на обществена поръчка с предмет „Обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	Ед. цена в лева, без ДДС	Обща стойност в лева, без ДДС
	Обществена поръчка 1				
	Обособена позиция 1 - СМР архитектура				
	СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ПЪРВИ ЕТАЖ				
1	Демонтаж прегради гише	м3	1,31		
2	Демонтаж на теракотна настилка и замазка	м2	66,00		
3	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	66,00		
4	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	66,00		
5	Направа на цокъл от теракот	м	39,99		
6	Изкърпване на стени	м2	54,05		
7	Демонтаж на окачен таван	м2	66,00		
8	Направа на окачен таван от гипсокартон	м2	66,00		
9	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	75,00		
10	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м2	171,17		
11	Латексово боядисване по стени и таван	м2	171,17		
12	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	12,00		
13	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	12,00		
14	Доставка и монтаж на КС 24000 ВТУ	бр	2,00		
	ФОАЙЕ - ПЪРВИ ЕТАЖ				
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	39,40		
2	Изкърпване на стени и таван	м2	29,02		
3	Грундиране на стени и таван	м2	87,94		
4	Латексово боядисване по стени и таван	м2	87,94		
5	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	6,00		
6	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00		
7	Доставка и монтаж на аплик с ЛЕД крушки 3 x 9 W	бр	2,00		
8	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
	СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ПЪРВИ				
1	Демонтаж на теракотна настилка и замазка	м2	20,65		
2	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	20,65		
3	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	20,65		

4	Направа на цокъл от теракот	м	16,75		
5	Изкърпване на стени и таван	м2	23,40		
6	Грундиране на стени и таван	м2	70,90		
7	Латексово боядисване по стени и таван	м2	70,90		
8	Демонтаж на врата	бр	1,00		
9	Демонтаж на врата	бр	1,00		
10	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	1,00		
11	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
КОРИДОР - ПЪРВИ ЕТАЖ					
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	46,89		
2	Затваряне на отвор за радиатор (в ниша) с Ytong	м3	1,34		
3	Демонтаж на дървена ламперия	м2	14,90		
4	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	14,90		
5	Изкърпване на стени и таван	м2	42,80		
6	Грундиране на стени и таван	м2	129,70		
7	Латексово боядисване по стени и таван	м2	129,70		
8	Демонтаж на врата	бр	1,00		
9	Доставка и монтаж на врата 90/220	бр	1,00		
10	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	6,00		
11	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	6,00		
12	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	2,00		
ТОАЛЕТНИ - ПЪРВИ ЕТАЖ					
1	Демонтаж на теракотна настилка и замазка	м2	34,74		
2	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	34,74		
3	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	34,74		
4	Направа на цокъл от теракот	м	39,80		
5	Изкърпване на стени и таван	м2	24,06		
6	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м2	83,60		
7	Грундиране на стени и таван	м2	109,50		
8	Шлайфана мазилка по стени таван	м2	109,50		
9	Демонтаж на тоалетна санитария	бр	10,00		
10	Доставка и монтаж на тоалетни седала с долно оттичане	бр	6,00		
11	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	2,00		
12	Доставка и монтаж на тоалетни писоари	бр	2,00		

13	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	8,00		
14	Премахване на тоалетни паравани	бр	6,00		
15	Доставка и монтаж на тоалетни паравани	бр	6,00		
16	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РN 10 за ст, вода	м.л.	10,00		
17	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РN 20 за т. вода	м.л.	2,00		
18	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН 020 -6 мм	м.л.	12,00		
19	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	6,00		
20	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	6,00		
21	Демонтаж на врата	бр	3,00		
22	Доставка и монтаж на врата 90/215	бр	2,00		
23	Доставка и монтаж на врата 100/220	бр	1,00		
24	Доставка и монтаж на врата 100/220	бр	3,00		
25	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	3,00		
26	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	3,00		
27	Доставка и монтаж на бойлер 80 л	бр	1,00		
	ЗАЛА ЗА РЕПЕТИЦИИ /ЗАД СЦЕНА/				
1	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	96,77		
2	Доставка и монтаж на дървена настилка - дюшеме	м2	96,77		
3	Доставка и монтаж на пластмасов перваз	м	39,90		
4	Направа на окачен таван от гипсокартон	м2	96,77		
5	Направа на шпакловка по таван	м2	96,77		
6	Направа на вароциментова мазилка по стени	м2	109,78		
7	Грундиране на стени и таван	м2	206,55		
8	Латексово боядисване по стени и таван	м2	206,55		
9	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	15,00		
10	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	15,00		
11	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж на КС 56 000 BTU	бр	1,00		
I	КОРИДОР КЪМ МЪЖКА ГРИМЪОРНА /ЗАД СЦЕНА/				
1	Изкърпване на стени и таван	м2	9,20		
2	Грундиране на стени и таван	м2	27,88		
3	Латексово боядисване по стени и таван	м2	27,88		
4	Демонтаж на врата	бр	2,00		
5	Доставка и монтаж на врата 78/200	бр	1,00		

6	Доставка и монтаж на врата 80/200	бр	1,00		
7	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	1,00		
8	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00		
9	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
	МЪЖКА ГРИМЬОРНА /ЗАД СЦЕНА/				
1	Изкърпване на стени и таван	м ²	36,96		
2	Грундиране на стени и таван	м ²	112,01		
3	Латексово боядисване по стени и таван	м ²	112,01		
4	Доставка и монтаж на огледала	м ²	7,00		
5	Доставка и монтаж на тоалетни седала с долно оттичане	бр	1,00		
6	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	2,00		
7	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	1,00		
8	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 10 за ст. вода	м.л.	10,00		
9	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 20 за т. вода	м.л.	10,00		
10	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН 020 -6 мм	м.л.	20,00		
11	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	6,00		
12	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	6,00		
13	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	16,00		
14	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00		
15	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00		
16	Доставка и монтаж на ЛОТ 1x 13 W	бр	12,00		
17	Доставка и монтаж на осов вентилатор ф110	бр	2,00		
18	Доставка и монтаж на бойлер 80 л	бр	1,00		
	ЖЕНСКА ГРИМЬОРНА /ЗАД СЦЕНА/				
1	Изкърпване на стени и таван	м ²	36,65		
2	Грундиране на стени и таван	м ²	111,05		
3	Латексово боядисване по стени и таван	м ²	111,05		
4	Доставка и монтаж на огледала	м ²	9,00		
5	Доставка и монтаж на тоалетни седала с долно оттичане	бр	1,00		
6	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	2,00		
7	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	1,00		
8	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 10 за ст. вода	м.л.	10,00		
9	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 20 за т. вода	м.л.	10,00		

10	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН 020 -6 мм	м.л.	20,00		
11	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	6,00		
12	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	6,00		
13	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	16,00		
14	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00		
15	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00		
16	Доставка и монтаж на ЛОТ 1x 13 W	бр	12,00		
17	Доставка и монтаж на осов вентилатор ф110	бр	2,00		
18	Доставка и монтаж на бойлер 80 л	бр	1,00		
	АПАРАТНА				
1	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	3,00		
2	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	3,00		
3	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
	ЦЕНТРАЛНО СТЬЛБИЦЕ				
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	28,52		
2	Демонтаж на радиатор	бр	1,00		
3	Затваряне на отвор за радиатор (в ниша) с Ytong	м3	0,42		
4	Изкърпване на стени и таван	м2	29,74		
5	Грундиране на стени и таван	м2	90,10		
6	Латексово боядисване по стени и таван	м2	90,10		
7	Подемник за хора с увреждания: Максимален товар - 250.00 кг Дължина на релсовия път - 12.00 м, хоризонтално движение 0.6 м, завой на 180° на междинната площадка и завой на 90° в долна паркираща позиция Скорост - 0.1 м/сек Широчина на платформата, когато е във вдигнато положение на долна или горна спирка - 300 мм Размер и тип на платформата - 850X700 мм Инсталация - Вътрешна	бр.	1,00		
8	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	2,00		
9	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00		
10	Доставка и монтаж на аплик с ЛЕД крушки 3 x 9 W	бр	1,00		
11	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
	СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ВТОРИ ЕТАЖ				
1	Премахване на гипсокартонени стени	м2	22,00		
2	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	71,50		

3	Изкърпване на стени	м2	31,97		
4	Демонтаж на окачен таван	м2	71,50		
5	Направа на окачен таван от гипсокартон	м2	71,50		
6	Направа на гипсова шпакловка по таван	м2	71,50		
7	Грундиране на стени и таван	м2	178,08		
8	Латексово боядисване по стени и таван	м2	178,08		
9	Демонтаж на двукрилна дървена врата	бр	1,00		
10	Доставка и монтаж на двукрилна врата 145/235	бр	1,00		
11	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	24,00		
12	Доставка и монтаж LED 4x14 Вт.за вграждане в окачен таван	бр	24,00		
13	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
14	Ремонт табло	бр	1,00		
15	Доставка и монтаж на КС 24000 BTU	бр	2,00		
	ФОАЙЕ - ВТОРИ ЕТАЖ				
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	82,00		
2	Изкърпване на стени и таван	м2	68,10		
3	Грундиране на стени и таван	м2	187,60		
4	Латексово боядисване по стени и таван	м2	187,60		
5	Демонтаж на двукрилна дървена врата	бр	1,00		
6	Доставка и монтаж на двукрилна врата 140/235	бр	1,00		
7	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	9,00		
8	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	5,00		
9	Доставка и монтаж на аплик с ЛЕД крушки 3 x 9 W	бр	4,00		
10	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
	СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ВТОРИ ЕТАЖ				
1	Демонтаж на мокет	м2	28,06		
2	Премахване на съществуваща циментова замазка по подове	м2	28,06		
3	Направа на пердасена циментова замазка по подове	м2	28,06		
4	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет	м2	28,06		
5	Доставка и монтаж на пластмасов перваз	м	22,10		
6	Изкърпване на стени и таван	м2	35,50		
7	Грундиране на стени и таван	м2	107,56		
8	Латексово боядисване по стени и таван	м2	107,56		
9	Демонтаж на врата	бр	1,00		
10	Доставка и монтаж на врата 100/220	бр	1,00		

11	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	5,00		
12	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	5,00		
13	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00		
14	Доставка и монтаж на КС 24000 BTU	бр	1,00		
ПРЕДДВЕРИЕ - ВТОРИ ЕТАЖ					
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	10,61		
2	Демонтаж на дървена ламперия	м2	15,50		
3	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	15,50		
4	Изкърпване на стени и таван	м2	11,27		
5	Грундиране на стени и таван	м2	34,15		
6	Латексово боядисване по стени и таван	м2	34,15		
7	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	1,00		
8	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00		
9	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
ЗАДНО СТЬЛБИЩЕ /ЗАД СЦЕНА/					
1	Демонтаж на дървена ламперия	м2	35,82		
2	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	35,82		
3	Премахване на тухлен стълбищен парапет	м3	2,76		
4	Доставка и монтаж на стълбищен парапет	м	9,12		
5	Изкърпване на стени и таван	м2	48,38		
6	Грундиране на стени и таван	м2	146,36		
7	Латексово боядисване по стени и таван	м2	146,60		
8	Премахване на настилка от мозайка и замазка	м3	2,19		
9	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	21,93		
10	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м2	21,93		
11	Направа на цокъл от гранитогрес	м	23,95		
12	Демонтаж на врата	бр	2,00		
13	Доставка и монтаж на врата 100/200	бр	1,00		
14	Доставка и монтаж на врата 80/200	бр	1,00		
15	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	4,00		
16	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00		
17	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00		
СКЛАД НАД СЦЕНА /ГАРДЕРОБНА/					
1	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	4,00		
2	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00		

3	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	1,00		
ТОАЛЕТНА - ВТОРИ ЕТАЖ					
1	Изкъртване на настилка от мозайка и замазка	м3	0,53		
2	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	3,50		
3	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	3,50		
4	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м2	16,28		
5	Направа на цокъл от теракот	м	6,20		
6	Изкърпване на таван	м2	1,20		
7	Грундиране таван	м2	3,50		
8	Шлайфана мазилка по таван	м2	10,32		
9	Демонтаж на врата	бр	2,00		
10	Доставка и монтаж на врата 60/190	бр	2,00		
11	Доставка и монтаж на тоалетни седала със странично оттичане	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	1,00		
13	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	1,00		
14	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РN 10 за ст. вода	м.л.	1,00		
15	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РN 20 за т. вода	м.л.	1,00		
16	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН 020 -6 мм	м.л.	2,00		
17	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	1,00		
18	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	1,00		
19	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	4,00		
20	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00		
21	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	2,00		
22	Доставка и монтаж на бойлер 10 л над мивката	бр	1,00		
ФАСАДА					
1	Направа на пердашена циментова замазка	м2	134,16		
2	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м2	134,16		
3	Шлайфане, грундиране и боядисване на парапет на рампа	м2	11,00		
4	Доставка и монтаж на рекламна табела-- Размери на табелата – 4000 мм височина х 800мм широчина - Реализация: Основа – алуминиев композитен панел с дебелина 3 мм (алуминиев слой – 0.18мм/0.18мм), каширан с ПВХ фолио; Надписи от обемни букви, изрязани по контур от олекотено ПВХ 10мм, с плътност 0.63 г/см3	бр	1,00		

5	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	12,00		
6	Доставка и монтаж на аплик с лед крушка 2 x 9 w	бр	12,00		
7	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м3	220,00		
СУМА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, В ЛЕВА БЕЗ ДДС					0,00
ДДС					0,00
ОБЩО СУМА В ЛЕВА С ДДС					0,00