

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет „Обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество
	СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ПЪРВИ ЕТАЖ		
1	Демонтаж прегради гише	м3	1,31
2	Демонтаж на теракотна настилка и замазка	м2	66,00
3	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	66,00
4	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	66,00
5	Направа на цокъл от теракот	м	39,99
6	Изкърпване на стени	м2	54,05
7	Демонтаж на окачен таван	м2	66,00
8	Направа на окачен таван от гипсокартон	м2	66,00
9	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	75,00
10	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м2	171,17
11	Латексово боядисване по стени и таван	м2	171,17
12	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	12,00
13	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	12,00
14	Доставка и монтаж на КС 24000 BTU	бр	2,00
	ФОАЙЕ - ПЪРВИ ЕТАЖ		
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	39,40
2	Изкърпване на стени и таван	м2	29,02
3	Грундиране на стени и таван	м2	87,94
4	Латексово боядисване по стени и таван	м2	87,94
5	Монтаж и демонтаж на скеле	м2	75,00
6	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	6,00
7	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00
8	Доставка и монтаж на аплик с ЛЕД крушки 3 x 9 W	бр	2,00
9	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
	СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ПЪРВИ		
1	Демонтаж на теракотна настилка и замазка	м2	20,65
2	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	20,65
3	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	20,65
4	Направа на цокъл от теракот	м	16,75
5	Изкърпване на стени и таван	м2	23,40

6	Грундиране на стени и таван	м2	70,90
7	Латексово боядисване по стени и таван	м2	70,90
8	Демонтаж на врата	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на врата 80/230	бр	1,00
10	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	1,00
11	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00
12	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
КОРИДОР - ПЪРВИ ЕТАЖ			
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	46,89
2	Затваряне на отвор за радиатор (в ниша) с Ytong	м3	1,34
3	Демонтаж на дървена ламперия	м2	14,90
4	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	14,90
5	Изкърпване на стени и таван	м2	42,80
6	Грундиране на стени и таван	м2	129,70
7	Латексово боядисване по стени и таван	м2	129,70
8	Демонтаж на врата	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на врата 90/220	бр	1,00
10	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	6,00
11	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	6,00
12	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	2,00
ТОАЛЕТНИ - ПЪРВИ ЕТАЖ			
1	Демонтаж на теракотна настилка и замазка	м2	34,74
2	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	34,74
3	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	34,74
4	Направа на цокъл от теракот	м	39,80
5	Изкърпване на стени и таван	м2	24,06
6	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м2	83,60
7	Грундиране на стени и таван	м2	109,50
8	Шлайфана мазилка по стени таван	м2	109,50
9	Демонтаж на тоалетна санитария	бр	10,00
10	Доставка и монтаж на тоалетни седала с долно оттичане	бр	6,00
11	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	2,00
12	Доставка и монтаж на тоалетни писоари	бр	2,00
13	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	8,00
14	Премахване на тоалетни паравани	бр	6,00
15	Доставка и монтаж на тоалетни паравани	бр	6,00
16	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 10 за ст. вода	м.л.	10,00
17	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 20 за т. вода	м.л.	2,00
18	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН 020 -6 мм	м.л.	12,00
19	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	6,00
20	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	6,00
21	Демонтаж на врата	бр	3,00
22	Доставка и монтаж на врата 90/215	бр	2,00
23	Доставка и монтаж на врата 100/220	бр	1,00
24	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	3,00
25	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	3,00
26	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	3,00
27	Доставка и монтаж на бойлер 80 л	бр	1,00
ЗАЛА ЗА РЕПЕТИЦИИ /ЗАД СЦЕНА/			
1	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	96,77
2	Доставка и монтаж на дървена настилка - дюшеме	м2	96,77
3	Доставка и монтаж на пластмасов перваз	м	39,90

4	Направа на окачен таван от гипсокартон	м2	96,77
5	Направа на шпакловка по таван	м2	96,77
6	Направа на вароциментова мазилка по стени	м2	109,78
7	Грундиране на стени и таван	м2	206,55
8	Латексово боядисване по стени и таван	м2	206,55
9	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	15,00
10	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	15,00
11	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
12	Доставка и монтаж на КС 56 000 BTU	бр	1,00
1	КОРИДОР КЪМ МЪЖКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/		
1	Изкърпване на стени и таван	м2	9,20
2	Грундиране на стени и таван	м2	27,88
3	Латексово боядисване по стени и таван	м2	27,88
4	Демонтаж на врата	бр	2,00
5	Доставка и монтаж на врата 78/200	бр	1,00
6	Доставка и монтаж на врата 80/200	бр	1,00
7	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
	МЪЖКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/		
1	Изкърпване на стени и таван	м2	36,96
2	Грундиране на стени и таван	м2	112,01
3	Латексово боядисване по стени и таван	м2	112,01
4	Доставка и монтаж на огледала	м2	7,00
5	Доставка и монтаж на тоалетни седала с долно оттичане	бр	1,00
6	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	2,00
7	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 10 за ст. вода	м.л.	10,00
9	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 20 за т. вода	м.л.	10,00
10	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН ф20 -6 мм	м.л.	20,00
11	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	6,00
12	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	6,00
13	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	16,00
14	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00
15	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00
16	Доставка и монтаж на ЛОТ 1x 13 W	бр	12,00
17	Доставка и монтаж на бойлер 80 л	бр	1,00
	ЖЕНСКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/		
1	Изкърпване на стени и таван	м2	36,65
2	Грундиране на стени и таван	м2	111,05
3	Латексово боядисване по стени и таван	м2	111,05
4	Доставка и монтаж на огледала	м2	9,00
5	Доставка и монтаж на тоалетни седала с долно оттичане	бр	1,00
6	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	2,00
7	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 10 за ст. вода	м.л.	10,00
9	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 20 за т. вода	м.л.	10,00
10	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН 020 -6 мм	м.л.	20,00
11	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	6,00
12	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	6,00
13	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	16,00
14	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00

15	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00
16	Доставка и монтаж на ЛОТ 1x 13 W	бр	12,00
17	Доставка и монтаж на бойлер 80 л	бр	1,00
	АПАРАТНА		
1	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	3,00
2	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	3,00
3	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
	ЦЕНТРАЛНО СЪЛБИЦЕ		
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	28,52
2	Демонтаж на радиатор	бр	1,00
3	Затваряне на отвор за радиатор (в ниша) с Ytong	м3	0,42
4	Изкърпване на стени и таван	м2	29,74
5	Грундиране на стени и таван	м2	90,10
6	Латексово боядисване по стени и таван	м2	90,10
7	Монтаж и демонтаж на скеле	м2	99,11
8	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	2,00
9	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на аплик с ЛЕД крушки 3 x 9 W	бр	1,00
11	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
	СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ВТОРИ ЕТАЖ		
1	Премахване на гипсокартонени стени	м2	22,00
2	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	71,50
3	Изкърпване на стени	м2	31,97
4	Демонтаж на окачен таван	м2	71,50
5	Направа на окачен таван от гипсокартон	м2	71,50
6	Направа на гипсова шпакловка по таван	м2	71,50
7	Грундиране на стени и таван	м2	178,08
8	Латексово боядисване по стени и таван	м2	178,08
9	Демонтаж на двукрилна дървена врата	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на двукрилна врата 145/235	бр	1,00
11	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	24,00
12	Доставка и монтаж LED 4x14 Вт. за вграждане в окачен таван	бр	24,00
13	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
14	Ремонт табло	бр	1,00
15	Доставка и монтаж на КС 24000 ВТУ	бр	2,00
	ФОАЙЕ - ВТОРИ ЕТАЖ		
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	82,00
2	Изкърпване на стени и таван	м2	68,10
3	Грундиране на стени и таван	м2	187,60
4	Латексово боядисване по стени и таван	м2	187,60
5	Демонтаж на двукрилна дървена врата	бр	1,00
6	Доставка и монтаж на двукрилна врата 140/235	бр	1,00
7	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	9,00
8	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	5,00
9	Доставка и монтаж на аплик с ЛЕД крушки 3 x 9 W	бр	4,00
10	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
	СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ВТОРИ ЕТАЖ		
1	Демонтаж на мокет	м2	28,06
2	Премахване на съществуваща циментова замазка по подове	м2	28,06
3	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	28,06
4	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет	м2	28,06
5	Доставка и монтаж на пластмасов перваз	м	22,10

6	Изкърпване на стени и таван	м2	35,50
7	Грундиране на стени и таван	м2	107,56
8	Латексово боядисване по стени и таван	м2	107,56
9	Демонтаж на врата	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на врата 100/220	бр	1,00
11	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	5,00
12	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	5,00
13	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00
14	Доставка и монтаж на КС 24000 BTU	бр	1,00
ПРЕДДВЕРИЕ - ВТОРИ ЕТАЖ			
1	Шлайфане и полиране на настилка от мраморни плочи	м2	10,61
2	Демонтаж на дървена ламперия	м2	15,50
3	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	15,50
4	Изкърпване на стени и таван	м2	11,27
5	Грундиране на стени и таван	м2	34,15
6	Латексово боядисване по стени и таван	м2	34,15
7	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	1,00
8	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
ЗАДНО СТЬЛБИЩЕ /ЗАД СЦЕНА/			
1	Демонтаж на дървена ламперия	м2	35,82
2	Доставка и монтаж на дървена ламперия	м2	35,82
3	Премахване на тухлен стълбищен парапет	м3	2,76
4	Доставка и монтаж на стълбищен парапет	м	9,12
5	Изкърпване на стени и таван	м2	48,38
6	Грундиране на стени и таван	м2	146,36
7	Латексово боядисване по стени и таван	м2	146,60
8	Премахване на настилка от мозайка и замазка	м3	2,19
9	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	21,93
10	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м2	21,93
11	Направа на цокъл от гранитогрес	м	23,95
12	Демонтаж на врата	бр	2,00
13	Доставка и монтаж на врата 100/200	бр	1,00
14	Доставка и монтаж на врата 80/200	бр	1,00
15	Монтаж и демонтаж на скеле	м2	161,26
16	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	4,00
17	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00
18	Доставка и монтаж на Акум. LED лампа ИЗХОД	бр	2,00
СКЛАД НАД СЦЕНА /ГАРДЕРОБНА/			
1	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	4,00
2	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00
3	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	1,00
ТОАЛЕТНА - ВТОРИ ЕТАЖ			
1	Изкърпване на настилка от мозайка и замазка	м3	0,53
2	Направа на пердашена циментова замазка по подове	м2	3,50
3	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м2	3,50
4	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м2	16,28
5	Направа на цокъл от теракот	м	6,20
6	Изкърпване на таван	м2	1,20
7	Грундиране таван	м2	3,50
8	Шлайфана мазилка по таван	м2	10,32
9	Демонтаж на врата	бр	2,00

10	Доставка и монтаж на врата 60/190	бр	2,00
11	Доставка и монтаж на тоалетни седала със странично оттичане	бр	1,00
12	Доставка и монтаж на тоалетна мивки	бр	1,00
13	Доставка и монтаж на СК 1/2"	бр	1,00
14	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 10 за ст. вода	м.л.	1,00
15	Доставка и монтаж на РР тръби ф20, РН 20 за т. вода	м.л.	1,00
16	Доставка и монтаж на топлоизолация МИРЕЛОН 020 -6 мм	м.л.	2,00
17	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф50	м.л.	1,00
18	Доставка и монтаж на канализац. PVC тръби ф110	м.л.	1,00
19	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	4,00
20	Доставка и монтаж на LED 2x18 W	бр	4,00
21	Доставка и монтаж на Акум.LED лампа ИЗХОД	бр	2,00
22	Доставка и монтаж на бойлер 10 л над мивката	бр	1,00
	ФАСАДА		
1	Направа на пердашена циментова замазка	м2	134,16
2	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м2	134,16
3	Шлайфане, грундиране и боядисване на парапет на рампа	м2	11,00
4	Доставка и монтаж на рекламна табела-- Размери на табелата – 4000 мм височина x 800мм широчина - Реализация: Основа – алуминиев композитен панел с дебелина 3 мм (алуминиев слой – 0.18мм/0.18мм), каширан с ПВЦ фолио; Надписи от обемни букви, изрязани по контур от олекотено ПВЦ 10мм, с плътност 0.63 г/см3	бр	1,00
5	Демонтаж на стари осветителни тела	бр	12,00
6	Доставка и монтаж на аплик с лед крушка 2 x 9 w	бр	12,00
7	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м3	220,00
	Вид оборудване/обзавеждане	ЕД. м-ка	К-во
	СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ПЪРВИ ЕТАЖ		
1	Бюро 220/75/80 см от мдф с фурнир, с фризове и герб	бр	1,00
2	Бюро секретар 70/75/60 см	бр	1,00
3	Бюро с 190/75/60 см от мдф с фурнир и фризове	бр	10,00
4	Директорски офис стол	бр	3,00
5	Стол работен с подлакътници	бр	32,00
6	Доставка и монтаж на озвучителна система-конферендна система 8 безжични микрофонни поста тонколони F 650 - 50 W/100V- 6бр., Усилвател APP-350 - 300W/100V - 1бр.	бр	1,00
7	Доставка и монтаж на проектор-Резолюция: 1920x1080 (Full HD) Формат: 16:9 Яркост: 3200 ANSI Lumen Статичен контраст: 22 000:1 Живот на лампата: 4000hrs / 10000hrs	бр	1,00
	СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ПЪРВИ ЕТАЖ		
1	Офис бюро 140/75/60 см.	бр	1,00
2	Контейнер 45/60/45 см.	бр	1,00
3	Секционен шкаф за документи 200/190/37 см.	бр	1,00
4	Офис стол за бюро с подлакътници	бр	1,00
	ЗАЛА ЗА РЕПЕТИЦИИ /ЗАД СЦЕНА/		
1	Доставка и монтаж на Телевизор 65"	бр	1,00

2	Управляема камера за видеонаблюдение-2 MP H.264 True Day&Night Mini IP PTZ камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS; 720P (1280x720)/50FPS, 1/2.7" CMOS сензор, 4кратно оптично увеличение. Обектив 2.7-11mm, IR cut Filter. Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6; Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 355° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°, 300 preset позиции, 8 маршрута, WDR, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, Auto focus	бр	4,00
3	Доставка и монтаж на 4-канален мрежов дигитален видеорекодер с 4 PoE порта. Поддържа 1 x SATA /до 4ТВ диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 56Mbps 56Mbps input&recording, 24Mbps transmission за всички канали. Работа с камери до 1080P резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Локална визуализация на 2x1080p камери или 4x720p камери.	бр	1,00
4	Доставка и монтаж на огледала	м2	40,00
5	Пейка дървена 200/45/36 см.	бр	8,00
6	Балетна станка мобилна алуминиева с дължина 3 метра	бр	6,00
МЪЖКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/			
1	Доставка и монтаж на осов вентилатор ф 110	бр	2,00
2	Закачалки за дрехи с гръб с височина 20 см.	м	3,70
3	Композиция - тоалетка, огледало и шкаф	бр	11,00
4	Стол посетителски	бр	11,00
ЖЕНСКА ГРИМБОРНА /ЗАД СЦЕНА/			
1	Доставка и монтаж на осов вентилатор ф 110	бр	2,00
2	Закачалки за дрехи с гръб с височина 20 см.	м	1,80
3	Композиция - тоалетка, огледало и шкаф	бр	10,00
4	Стол посетителски	бр	11,00
ЗРИТЕЛНА ЗАЛА			
1	Демонтаж на стари прожекторни тела	бр	16,00
СТАЯ /БИВША БАНКА/ - ВТОРИ ЕТАЖ			
1	Бюро 220/75/75 см.	бр	1,00
2	Бюро секретар 70/75/60 см.	бр	1,00
3	Бюро 190/75/60 см.	бр	10,00
4	Директорски офис стол	бр	3,00
5	Стол работен с подлакътници	бр	32,00
СТАЯ /БИВША КАНЦЕЛАРИЯ/ - ВТОРИ ЕТАЖ			
1	Бюро 120/75/55 см	бр	5,00
2	Секционен шкаф за документи 90/200/37 см.	бр	2,00
3	Закачалки за дрехи с гръб с вис. 20 см.	м	2,00
4	Стол посетителски	бр	16,00
СКЛАД НАД СЦЕНА /ГАРДЕРОБНА/			
1	Гардероб дрехи 90/200/60 см.	бр	9,00
ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА			
	Вид оборудване/обзавеждане/Модел	ЕД. м-ка	К-во
1	Тонколони-ТОП/LR 210 Line array~2x10"/driver/500W/16Q	бр.	6
2	Тонколони-BASS/B 218 Sub-2x18" /2000W/4Q	бр.	2
3	Тонколони-M01M/215 Monitor-15"/500W/8fi	бр.	4
4	Усилвател - Top DP 2000 - 2x1200W/4Q	бр.	1

5	Усилвател - Driver DA 4.3 - 4x500W/4Q	бр.	1
6	Усилвател - Bass MA 9201 - 2x2500W/4Q	бр.	1
7	Усилвател - Monitor MA 7201 - 2x1000W/4Q	бр.	2
8	Звуков процесор DSC - 4 In/8 Out	бр.	1
9	Микрофон-жичен Vocal - dynamic mic.	бр.	8
10	Микрофон-безжичен Vocal - dual hand mic.	бр.	1
11	Микрофон-сцена Cardioid mic.	бр.	3
12	Кабел Multicore-32 pair	м	60
13	Кабел XLR-XLR - 18m.	бр.	10
14	Кабел XLR-XLR - 5m.	бр.	24
15	Кабел 2x2.52	м	500
16	Комутиране-сцена Stage box-32 ch.	бр.	1
17	Смесителен пулт GB - 24 ch.	бр.	1
18	Вокален ефек DEF 220	бр.	1
19	Стойка-микрофон MC 121	бр.	10
20	Стойка-рак MC 110	бр.	1
21	Осветително тяло PC 1000-GY9.5/1000W	бр.	4
22	Осветително тяло PC 2000-GY9.5/2000W	бр.	10
23	Димер Dimmer-6ch/1000W	бр.	2
24	Пулт-осветление Console-24/48	бр.	1
1	<p>Подемник за хора с увреждания: Максимален товар - 250.00 кг Дължина на релсовия път - 12.00 м, хоризонтално движение 0.6 м, завой на 180° на междинната площадка и завой на 90° в долна паркираща позиция Скорост - 0.1 м/сек Ширина на платформата, когато е във вдигнато положение на долна или горна спирка - 300 мм Размер и тип на платформата - 850X700 мм Инсталация - Вътрешна</p>	бр.	1,00